PD VEŘEJNÉHO PROSTORU PLOCHY BI-Z1 OBCE DOLNÍ ŽIVOTICE
IO 03 - SITUACE KANALIZACE DEŠŤOVÉ

STOKA 1 - PVC KG, DN 400, DL. 451 m
STOKA 2 - PVC KG, DN 600, DL. 33 m
STOKA 3 - PVC KG, DN 300, DL. 60 m
STOKA 4 - PVC KG, DN 300, DL. 61 m
STOKA 5 - PVC KG, DN 300, DL. 225 m
STOKA 6 - PVC KG, DN 300, DL. 69 m
STOKA 7 - PVC KG, DN 300, DL. 201 m
STOKA 8 - PVC KG, DN 300, DL. 101 m
STOKA 9 - PVC KG, DN 300, DL. 151 m
STOKA 10 - PVC KG, DN 400, DL. 10 m
RETENCE CCA 315 m3
RD - UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNÍ, NENÍ SOUČÁSÍ PD
komunikace A1 UL. POLNÍ
komunikace B
komunikace B1
komunikace B2
komunikace C
komunikace D
komunikace E
silnice III/4342
UL. HLAVNÍ
UL. NOVÉ DOMKY
ul.Nové Domky
ul. Hlavní
ul. POLNÍ
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN400
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN600
NOVÁ NAPOJOVACÍ ŠACHTA DN1000
NAPOJENÍ DO ŠACHTY DN1000
BETONOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB VELKÝ, ODVODŇOVACÍ S LITINOVOU MŘÍŽKOU PRO ZATÍŽENÍ D400 ODVODNĚNO DO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Č.58
Č.59
Č.60
Č.61
Č.62

SEZNAM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OZNAČENÍ	DÉLKA [m]	DN [mm]	MATERIÁL POTRUBÍ
1	ZRUŠENO		
2	5,5	150	PVC KG
3	5,5	150	PVC KG
4	5,5	150	PVC KG
5	5,5	150	PVC KG
6	5,5	150	PVC KG
7	5,5	150	PVC KG
8	5,5	150	PVC KG
9	5,5	150	PVC KG
10	5,5	150	PVC KG
11	neobsazeno		
12	neobsazeno		
13	4,5	150	PVC KG
14	4,5	150	PVC KG
15	4	150	PVC KG
16	4	150	PVC KG
17	4,5	150	PVC KG
18	4,5	150	PVC KG
19	4,5	150	PVC KG
20	4,5	150	PVC KG
21	4,5	150	PVC KG
22	4	150	PVC KG
23	4	150	PVC KG
24	8	150	PVC KG
25	3,5	150	PVC KG
26	8	150	PVC KG
27	8	150	PVC KG
28	8	150	PVC KG
29	8	150	PVC KG
30	8	150	PVC KG
31	8	150	PVC KG
32	8	150	PVC KG
33	7	150	PVC KG
34	8	150	PVC KG
35	4,5	150	PVC KG
36	4	150	PVC KG
37	4,5	150	PVC KG
38	4,5	150	PVC KG
39	4,5	150	PVC KG
40	4,5	150	PVC KG
41	4,5	150	PVC KG
42	4,5	150	PVC KG
43	9	150	PVC KG
44	4	150	PVC KG
45	4	150	PVC KG

OZNAČENÍ	DÉLKA [m]	DN [mm]	MATERIÁL POTRUBÍ
46	neobsazeno		
47	neobsazeno		
48	neobsazeno		
49	8,5	150	PVC KG
50	8,5	150	PVC KG
51	8	150	PVC KG
52	8	150	PVC KG
53	8	150	PVC KG
54	8	150	PVC KG
55	8	150	PVC KG
56	8	150	PVC KG
57	8	150	PVC KG
58	4,5	200	PVC KG
59	11	200	PVC KG

CELKOVÁ DÉLKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ČINÍ 321 metrů

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
- CETIN PODZEMNÍ
- CETIN NADZEMNÍ
- CETIN NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
- ČEZ NN NADZEMNÍ
- ČEZ NN PODZEMNÍ
- ČEZ VN NADZEMNÍ
- ČEZ VN PODZEMNÍ
- PLYNOVOD
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - OBEC
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - OBEC
- VODOVOD

LEGENDA - NAVRHOVANÉ SÍTĚ
- IO 03-KANALIZACE DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ, PVC KG DN300-400, OP=1,5M
- 2 PŘÍPOJKA - DEŠŤ.KAN, PVC KG DN150
- (2) NAPOJOVACÍ BODY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- VO
- SDĚLOVACÍ KABELY - OPTIKA
- NN NAPÁJECÍ KABELY DO 1 kV

LEGENDA - KOMUNIKACE A DOPRAVA
- HRANICE KOMUNIKACE / CHODNÍKU
- ROZPARCELOVÁNÍ BUDOUCÍCH POZEMKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD
- 05 BUDOUCÍ RD - NENÍ SOUČÁSTÍ PD, POLOHA POUZE ORIENTAČNÍ
- HRANICE VEŘEJNÉHO PROSTORU
- MANIPULAČNÍ PROSTOR
- CHODNÍK
- KOMUNIKACE

OBJEKTOVÉ ROZDĚLENÍ:
IO 01 - VODOVOD
IO 02 - PLYNOVOD
IO 03 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
IO 04 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
IO 05 - ELEKTRICKÉ ROZVODY NN
IO 06 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
IO 07 - DATOVÉ SÍTĚ
IO 08 - PŘÍPOJKY K RD
IO 09 - OPRAVA KANALIZACE V UL. NOVÉ DOMKY
SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ
SO 03 - PRŮLEH VČETNĚ RETENČNÍ NÁDRŽE

POZN.:
Součástí PD jsou pouze veřejné části přípojek, zakončené revizní šachtou DN 425, příp. vodoměrnou šachtou na hranici veřejného pozemku.
Plynovodní přípojky ukončeny na hranici pozemku HUP.
Datové a NN přípojky ukončeny na hranici pozemku elektropilířem.
Budovy nejsou součástí této PD, rozmístění vychází ze studie.
PD se zabývá pouze komunikacemi, chodníky a IS, umístění RD je pouze orientační.

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
Výškový systém Baltský po vyrovnání (Bpv)

MÍSTO STAVBY:	DOLNÍ ŽIVOTICE		
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ		
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pavlík	KONTROLOVAL: Ing. Petr Charamza	VEDOUCÍ ODDĚLENÍ Ing. Rostislav Farana	
INVESTOR:	OÚ Dolní Životice	JEDNATEL:	Ing. Samuel Kopec
STAVBA:	Úprava veř.prostoru plochy BI-Z1 ÚP obce Dolní Životice	STUPEŇ: DUR	MĚŘÍTKO: 1:500
		POČET A4: 8	VÝKRES Č.:
VÝKRES:	IO 03 - SITUACE KANALIZACE DEŠŤOVÉ	DATUM: 05/2024	D.1.3.1
		Arch.č.–zak.č.:	5025